SYSTÈMES DE BADGE RFID

LECTEURS BIOMÉTRIQUES

CLAVIERS À CODE PIN

SYSTÈMES DE VIDÉO SURVEILLANCE

CONTRÔLE D'ACCÈS BASÉ SUR LE RÉSEAU

CAMERAS LECTEUR DE PLAQUES





OBLIGATIONS DE L'INSTALLATEUR

Control Access

En matière d'installation de mécanisme de motorisation, conformément à la réglementation européenne

CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR

L'installateur doit s'assurer que le mécanisme de motorisation et la porte sont conformes aux normes européennes applicables, telles que la norme EN 13241 pour les portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels motorisés. Cela inclut :

- La sécurité mécanique.
- La sécurité électrique.
- La protection contre les risques d'écrasement, de cisaillement et d'entraînement.

ANALYSE DES RISQUES

Une évaluation des risques doit être réalisée pour identifier et minimiser les dangers liés à l'utilisation de la porte motorisée. Cela peut inclure :

- L'installation de dispositifs de sécurité (comme des cellules photoélectriques ou des bords sensibles).
- Des mécanismes de détection d'obstacles.

DOCUMENTATION TECHNIQUE

L'installateur est tenu de fournir une documentation complète, comprenant :

- Le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Les certifications de conformité du produit et des composants.

MARQUAGE CE

L'ensemble motorisé doit porter le marquage CE, attestant qu'il respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé définies par les directives européennes (comme la directive machines 2006/42/CE).

FORMATION ET INFORMATION DE L'UTILISATEUR FINAL

L'installateur doit :

- Former l'utilisateur à l'utilisation correcte et sûre du mécanisme.
- Expliquer les consignes d'entretien nécessaires.
- Fournir les contacts en cas de besoin d'assistance ou de maintenance.

MAINTENANCE ET SUIVI

L'installateur doit informer l'utilisateur de l'importance de l'entretien régulier de la porte motorisée, conformément aux recommandations du fabricant. Des contrats de maintenance peuvent être proposés.

VÉRIFICATION FINALE

Avant la mise en service, une vérification doit être effectuée pour s'assurer que :

- Tous les composants fonctionnent correctement.
- Les dispositifs de sécurité sont opérationnels.

Ces obligations visent à garantir la sécurité des utilisateurs et la conformité réglementaire de l'installation.
Si vous avez besoin d'informations plus détaillées ou spécifiques, je peux approfondir certains aspects.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTACTEZ-NOUS

04 91 18 82 68
cad@controlaccessdistri.com

326 avenue de la Rasclave
ZI Braye de Cau - Lot n°10
13821 La Penne sur Huveaune


www.controlaccessdistri.com

SOLUTIONS PÉRIMÉTRALES

Optimisez vos systèmes et modernisez vos infrastructures

Control Access

04 91 18 82 68
cad@controlaccessdistri.com





AUTOMASTISME ● MOTORISATION ● COMMANDE ● FERMETURE ● CONTROLE


Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

- BARRIÈRES ET PORTILLONS DE SÉCURITÉ
- BARRIERES DE PARKING
- BARRIÈRES LEVANTE DE SÉCURITÉ
- BARRIÈRESS PÉRIMÉTRIQUE
- BARRÈRES DE PEAGE
- BORNES AUTOMATIQUES ET MANUELLES
- BARRIÈRE ROUTIÈRE HYDRAULIQUE
- BORNES MANUELLES
- BARRIÈRE FIXE









- PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES
- RIDEAUX MÉTALLIQUES
- PORTES RAPIDES
- PORTES BASCULANTES
- GRILLES DE PROTECTION
- PORTES PIÉTONNES AUTOMATIQUES
- PORTES COULISSANTES







- PORTAIL COULISSANT INDUSTRIEL
- AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT
- PORTAIL BATTANT
- AUTOMATISME POUR PORTAILS BATTANTS
- AUTOMATISME POUR PORTES INDUSTRIELLES ET DE GARAGE



